



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

.....


เพื่อเป็นการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายผลการดำเนินงานและการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ ๗ ไปหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกน้อย ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย  
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 343,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียด โครงการประกอบด้วย ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น พร้อมป้ายชั่วคราวจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด กำหนด
4. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  
เป็นเงิน 343,000.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายภคพล ศิริโสม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายไพรวลัย สถิตชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
  - 6.3 นายสมพร ใจดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

## การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 7 ไป หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ / 2561 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	249,921.60	1.3624	340,493.19	Factor F
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				343,493.19	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				343,000.00	
สรุป		(ตัวอักษร) (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายไพรวลัย สติชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายภคพล ศิริโสม)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภคพล ศิริโสม)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพรวลัย สติชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมพร ใจดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## โครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 7 ไป หมู่ที่ 1

## รายละเอียดโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมปรับเกรดบดทับแน่น ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	4,800.00	-	5.30	25,440.00	
2	งานหินคลุก	ลบ.ม.	480.00	467.67	-	224,481.60	
3	งานลูกรัง	ลบ.ม.	-	216.53	-	-	
4	งานดิน (ขุดดินไหล่ทาง)	ลบ.ม.	-	63.57	-	-	
5	งานดิน (ขุดชน)	ลบ.ม.	-	79.79	-	-	
6	งานท่อลอดคสล.(มอก.ชั้น 3)						
	6.1 ขนาด dia 0.30 ม.	ท่อน	-	252.34	42.54	-	
	6.2 ขนาด dia 0.40 ม.	ท่อน	-	336.45	65.20	-	
	6.3 ขนาด dia 0.60 ม.	ท่อน	-	523.36	93.77	-	
	6.4 ขนาด dia 0.80 ม.	ท่อน	-	803.74	127.81	-	
	6.5 ขนาด dia 1.00 ม.	ท่อน	-	1,158.88	156.81	-	
	6.6 ขนาด dia 1.20 ม.	ท่อน	-	1,607.48	191.00	-	
	6.7 ขนาด dia 1.50 ม.	ท่อน	-	3,401.87	250.13	-	
รวมค่างานต้นทุน						249,921.60 บาท	



รายการประมาณราคาต่อหน่วย

ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 26.50 บาท

งานหินคลุก	ขนส่งด้วยสิบล้อลากพ่วง						
	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	165.00	.....	1
	ค่าขนส่งระยะทาง	107 กม.	ลบ.ม.ละ	=	218.45	.....	2
	รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)		ลบ.ม.ละ	=	383.45	.....	3
	อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2) X 1	ลบ.ม.ละ	=	383.45	.....	4
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	84.22	.....	5
	รวมค่างานต้นทุน (4+5)		ลบ.ม.ละ	=	467.67		

งานลูกรัง	ขนส่งด้วยสิบล้อ						
	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	15.00	.....	1
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	29.95	.....	2
	ค่าขนส่งระยะทาง	62 กม.	ลบ.ม.ละ	=	120.24	.....	3
	รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	165.19	.....	4
	อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) X 1	ลบ.ม.ละ	=	165.19	.....	5
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	51.34	.....	6
	รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	216.53		

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ยลิตรละ 26.50 บาท

งานดิน	ขุดดินไหล่ทาง						
	ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	-	.....	1
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	20.34	.....	2
	ค่าขนส่งระยะทาง	0 กม.	ลบ.ม.ละ	=		.....	3
	รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	20.34	.....	4
	อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) X 1	ลบ.ม.ละ	=	20.34	.....	5
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	43.23	.....	6
	รวมค่างานต้นทุน (5+6)		ลบ.ม.ละ	=	63.57		